

Pavimentação de Arruamentos na Freguesia de Santa Joana - 2008

Artº	Descrição dos Trabalhos	Dimensões		Orçamento	
		Quantª	Unid	Preço Unit.	Preço Total
1	ESTALEIRO				
1.1	Montagem desmonte e manutenção do estaleiro, e mobilização e desmobilização de todos os equipamentos incluindo todos os trabalhos realizados com sanidade e segurança em conformidade com o Decreto Lei em vigor.	1,00	vg		
2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
2.1	Escavação para abertura de caixa de pavimento, incluindo nivelamento e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. 3 - Rua da Paz 4 - Rua Central 5 - Rua dos Pinheirais 7 - Rua de S. Geraldo	1566,00	m2		
		694,00			
		303,00			
		348,00			
		221,00			
2.2	Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa ("Tout-venant") num total de 0,20m após recalque, regada e bem compactada; incluindo o transporte. 3 - Rua da Paz 4 - Rua Central 5 - Rua dos Pinheirais 7 - Rua de S. Geraldo	1524,00	m2		
		694,00			
		261,00			
		348,00			
		221,00			
2.3	Fornecimento e aplicação de valeta em betão pré-fabricada, incluindo camada de base em ABGE com 0,10m, fundação em betão pobre (200 Kg/m3) com 0,06m, refechamento de juntas e todos os trabalhos acessórios. Rua Central	18,00	m		
2.4	Construção de meia-cana cimentada diâmetro interior 300mm, incluindo camada de base em ABGE com 0,10m, fundação em betão pobre (200 Kg/m3) com 0,06m, refechamento de juntas e todos os trabalhos acessórios. Rua Central	79,00			
2.5	Fornecimento e aplicação de tubo PVC corrugado Ø160, classe SN8, homologado pelo LNEC, maciçado com betão C16/20 - entradas das garagens. Rua Central	7,00			

3	PAVIMENTAÇÃO				
3.1	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa densa com 0,06 m de espessura, incluindo acerto do perfil transversal do arruamento, rega de impregnação com 1.0Kg/m ² ECL-1 e levantamento de todas as tampas/ dispositivos de fecho para a cota final do pavimento - Rua do Alambique (tem camada de ABGE)	1857,00	m2		
3.2	Fornecimento e aplicação de betão betuminoso em camada de desgaste com <u>espessura de 0.06m</u> (sobre camada de ABGE); incluindo rega de impregnação com 1.0Kg/m ² ECL-1 e levantamento de todas as tampas/dispositivos de fecho para a cota final do pavimento.	1495,00	m2		
	3 - Rua da Paz	694,00			
	4 - Rua Central	261,00			
	5 - Rua dos Pinheirais	319,00			
	7 - Rua de S. Geraldo	221,00			
3.3	Fornecimento e aplicação de betão betuminoso em camada de desgaste com <u>espessura mínima de 0.04m</u> ; incluindo limpeza, fresagem do pavimento nos encaixes, rega de colagem com 1.0Kg/m ² ECL-1 e levantamento de todas as tampas/dispositivos de fecho para a cota final do pavimento.	12105,00	m2		
	1 - Rua Vasco da Gama	2376,00			
	2 - Rua Bartolomeu Dias	954,00			
	3 - Rua da Paz	1966,00			
	4 - Rua Central	2387,00			
	5 - Rua dos Pinheirais	2194,00			
	6 - Rua do Alambique	330,00			
	7 - Rua de S. Geraldo	1898,00			
4	CONTROLO DE QUALIDADE DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS				
	Por <u>Laboratório Acreditado</u> - <u>verificação dos parâmetros</u> previstos no Caderno de Encargos.				
4.1	<u>Controlo durante a obra</u> - Recolha de mistura betuminosa durante a aplicação, para verificação de conformidade da mistura apresentada com o estudo previamente aprovado - locais a indicar pela fiscalização.	2,00	un		
4.2	<u>Controlo após aplicação em obra</u> - Extracção de carote - locais a indicar pela fiscalização.	2,00	un		
					TOTAL

Nota: Aquando da pavimentação deve ser garantido o escoamento das águas pluviais que circula nas bermas, nas concordâncias com outros arruamentos e nas entradas das habitações.