LEGENDA

- LIMITE DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
- ÁREA DE CONCORDÂNCIA/ COMPATIBILIZAÇÃO COM O EXISTENTE
- SENTIDO DA VIA – EXISTENTE
- SENTIDO DA VIA – NOVO
- SENTIDO DA VIA – ELIMINADO
- IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO
- FACHADAS COM INTERESSE ARQUITETÓNICO
- BETUMINOSO (Consultar desenhos específicos de Vias de Comunicação)
- LUGARES DE ESTACIONAMENTO (CUBO GRANITO RORIZ 10/11cm)
  152 lugares (NO INTERIOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO)
- PASSEIOS CALCADA À PORTUGUESA (Micro cubo calcário e basalto, com desenhos)
- PRAÇA DOS ARCOS – CUBO GRANITO RORIZ 10/11cm SERRADO, NA ZONA PEDONAL
  – CUBO GRANITO RORIZ 10/11, NA VIA CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL
  PONTEADO COM CUBO GRANITO CINZENTO 10/11
- CANAL
- ÁREAS VERDES (Consultar desenhos específicos de Paisagismo)
- VEGETAÇÃO EXISTENTE
- VEGETAÇÕES NOVAS (Consultar desenhos específicos de Paisagismo)
- CALDEIRAS
- DISSUASORES DE ESTACIONAMENTO
- CALDEIRA ELEVADA COM BANCO INTEGRADO
- EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO (Consultar desenhos específicos de ET)
- MOBILIÁRIO URBANO
- MONUMENTOS EXISTENTES
- INSTALAÇÃO SANITÁRIA DE APOIO ÀS PRAÇAS DE TÁXIS)
- LOCAL PARA CARGAS E Ddescargas
- PARAGEM DE TAXI
- MOBIE — LOCAL DE CARREGAMENTO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS EXISTENTE
- ABRIGOS NAS PARAGENS DE AUTOCARRO (fora do âmbito da empreitada)
- ECOPONTO
- BUS E BIKE (VIA PARTILHADA)
- PROJETO GABINETE ARX PORTUGAL ARQUITETOS (PRAÇA GENERAL HUMBERTO DELGADO)
- PROJETO CMA (RUA ALMIRANTE CÂNDIDO DOS REIS)
- 5 TRAMOS REFERÊNCIA PARA MEDIÇÕES PARCELARES

NOTAS –
- Consultar os projetos das diferentes especialidades;
- Qualquer discrepância relativamente aos projetos das diferentes especialidades, deverá ser atempadamente comunicada pelo empreiteiro aos projetistas e fiscalização, sendo que o projeto de arquitectura prevalece sobre os restantes;
- Em caso de divergência entre desenhos, prevalecem as escalas inferiores sobre as superiores;
- O empreiteiro deverá apresentar todos os desenhos de pormenor e de preparação necessários para a resolução de casos particulares não definidos, e submetê-los à aprovação dos projectistas;
- Todas as cotas e dimensões deverão ser confirmadas em obra.
- Em caso de divergência entre cotas de projeto, prevalecem as cotas definidas no Projecto de Vias de Comunicação



B	2019.08.30	REVISÃO GERAL		RPC	RPC
A	2019.07.12	REVISÃO GERAL		VM	RPC
Índice	Data	Descrição da emissão		Elaborou	Verificou	Validou

Este documento é propriedade da FASE – ESTUDOS E PROJECTOS, SA, não podendo ser copiado, reproduzido, utilizado no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização e deverá ser devolvido quando solicitado.

AVEIRO CÂMARA MUNICIPAL

Elaborou	2019.01.31	A.	
Verificou	2019.01.31	A.	
Validou	2019.01.31	RPC	
Escala	1:200		
Fac. Plot	ER		
Tram			

Dono da Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Intervenção: REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. LOURENÇO PEINHO

Título: PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME I – PEÇOS ESCRITAS
Planta Geral do Projecto
Sector 1/6

fase ESTUDOS E PROJECTOS, S.A.
Ave. Dos Descobrimentos, nº 333 4150-427 PORTO

00005.AU.PE.01.01009

A	B			
Substitui a				
Substituído por				

A1+L